



COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione **Nr. 45**
data **29-09-2014**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA MANOMISSIONE ED IL RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

SINDACO

F. to SCRIMINICH GIUSEPPE

SEGRETARIO COMUNALE

F.to De Noni Paola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Nr. 781 pubbl.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio Comunale ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi dal 27-10-2014

F.TO IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° c. dell'art. 134, D.Lgs 267/200.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to De Noni Paola

**ATTESTAZIONE DI
CONFORMITA' ALL'ORIGINALE**

Copia conforme all'originale ai sensi degli artt. 22 e 23ter, comma 3 del D.L. 7 Marzo 2005, numero 42 ad uso amministrativo.

Cavaso del Tomba,

IL SEGRETARIO GENERALE

De Noni Paola

L'anno **duemilaquattordici**, addì **ventinove** del mese di **settembre** alle ore 21:00, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco è stato convocato il Consiglio Comunale.

Raggiunto il numero legale, eseguito l'appello, risultano

SCRIMINICH GIUSEPPE	Presente
DAMINI MASSIMO	Presente
INNOCENTE LAURA	Presente
BRUFATTO KAREN	Presente
MARIN PATRIZIO	Presente
MASCOTTO SANDRO	Presente
TOSCAN FEDERICA	Presente
ZANOTTO GIOVANNI	Presente
DE LUCHI MARISA	Presente
SPECIA STEFANIA	Presente
REATO SILVIO	Presente

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE, **De Noni Paola**.

Il Sig. **SCRIMINICH GIUSEPPE** nella sua qualità di **SINDACO** assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA MANOMISSIONE ED IL RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che per una migliore gestione e controllo del territorio comunale si ritiene opportuno procedere all'approvazione di un Regolamento Comunale per la manomissione ed il ripristino del suolo pubblico;

Ravvisata inoltre la necessità di regolamentare e disciplinare le modalità ed i tempi di esecuzione dei lavori di manutenzione ordinarie e straordinarie ovvero di nuove opere da eseguirsi su strade ed aree di proprietà comunale;

Visto che a tal fine Servizio Tecnico comunale ha provveduto alla redazione di una proposta di Regolamento Comunale per la manomissione ed il ripristino del suolo pubblico che disponga le modalità di gestione dei rapporti con i privati cittadini e con gli Enti gestori di pubblici servizi;

Visto lo schema di Regolamento che consta di 11 articoli, il quale viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Atteso che la proposta di regolamento disciplina i criteri e modalità per l'impiego del suolo pubblico, delle sedi stradali di proprietà comunale e di aree ad uso pubblico con l'obiettivo di ottimizzare la qualità dei servizi favorendo la necessaria tempestività degli interventi e consentendo nel contempo la regolare agibilità del traffico veicolare e pedonale al fine di evitare disagi alla popolazione nell'area interessata dai lavori;

Ritenuto quindi di approvare detto Regolamento al fine di far fronte alle esigenze connesse alla tutela del territorio e della salute pubblica;

ACQUISITI i pareri allegati, espressi sulla proposta della presente deliberazione resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

UDITI i seguenti interventi:

Il Sindaco afferma che il regolamento riguarda i lavori eseguiti sulle strade. Il Comune quando i privati eseguono lavori su area pubblica segue già una prassi che fa riferimento alle modalità codificate nel regolamento.

L'Ufficio Tecnico ha valutato di dover codificare le regole da seguire per il ripristino della strada in caso di lavori prevedendo aspetti come le modalità di ripristino immediato e successivo, la tempistica etc.. Queste regole hanno consentito di mantenere la viabilità in condizioni migliori.

Il Consigliere Stefania Specia afferma di non avere osservazioni ma espone che nell'allegato prestampato si deve prevedere la marca da 16 € e non da 14,62 €.

Con voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano, dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. **di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, il “Regolamento Comunale per la manomissione ed il ripristino del suolo pubblico”, che consta di 11 articoli, il quale viene allegato sub A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
2. **di dare atto** che si provvederà a dare opportuno conoscenza al contenuto del presente regolamento mediante pubblicazione sul sito interventi del comune e affissione di avvisi e .

Indi, con successiva separata votazione, favorevole e unanime, legalmente espressa in forma palese, ai sensi di legge, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del T.U. 18.08.2000, n. 267.

*REGOLAMENTO COMUNALE PER LA MANOMISSIONE E RIPRISTINO DEL
SUOLO PUBBLICO*

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Definizione aree interessate
- Art. 3 – Rilascio autorizzazione
- Art. 4 – Deposito cauzionale
- Art. 5 – Segnalazione inizio e fine lavori
- Art. 6 – Lavori di emergenza
- Art. 7 – Segnaletica per lavori in corso
- Art. 8 – Collaudo lavori
- Art. 9 – Disposizioni tecniche per ripristini scavi stradali
 - 9.1 Disposizioni generali sulle modalità operative
 - 9.2 Ripristini dei scavi eseguiti sotto il piano viabile bitumato
 - 9.3 Ripristini di scavi eseguito sotto il piano viabile in lastre in pietra, cubetti, acciottolato, autobloccanti etc.

 - 9.4 Ripristini di scavi eseguito sotto il piano viabile non bitumato
 - 9.5 Ripristini di scavi eseguiti in banchina (profondità cm 80 circa)
 - 9.6 Ulteriori prescrizioni
- Art. 10 – Ripristino e rimessa in quota dei chiusini esistenti
- Art. 11 – Responsabilità

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità ed i tempi di esecuzione dei lavori di manutenzione ordinarie e straordinarie ovvero nuove opere da eseguirsi su strade ed aree di proprietà comunale.

Art. 2 – DEFINIZIONE ARRE INTERESSATE

Ai fini del presente regolamento si definiscono strade qualsiasi area pubblica o ad uso pubblico utilizzate per il traffico veicolare e/o pedonale ivi comprese le piazze, i giardini, gli slarghi per fiere e mercati ed i parcheggi.

Art. 3 – RILASCIO AUTORIZZAZIONE

Per ogni singolo intervento che interessa il suolo pubblico, l'Ente, Società, Azienda o privato richiedente, dovrà presentare richiesta scritta indirizzata al Sindaco, utilizzando preferibilmente il modello predisposto dal Comune indicando quanto segue:

- Complete generalità (ragione sociale) del richiedente;
- Individuazione della via o luogo ove effettuare lo scavo anche con riferimenti catastali qualora l'area sia censita;
- Oggetto dei lavori;
- Dimensioni presunte dello scavo (lunghezza, larghezza e profondità);
- Relazione con descrizione dei lavori;
- Elaborato grafico (planimetria e sezione trasversale) indicante l'area di intervento e le sue dimensioni con particolari dell'opera da realizzare;
- Idonea documentazione fotografica dell'area oggetto dai lavori effettuata prima dell'inizio dei lavori;
- Data presunta inizio, durata e fine lavori;
- Dichiarazione di sottostare al presente regolamento;
- Ricevuta comprovante il versamento della cauzione di cui al successivo Art. 4.

Per i guasti determinanti pericoli in atto o utenza fuori servizio, si interviene immediatamente da parte delle Aziende preposte all'esercizio dei sottoservizi, le quali ne daranno avviso contemporaneo al Sindaco ed alla Polizia Municipale.

Le autorizzazioni saranno rilasciate entro un massimo di 30 giorni (trenta) dalla data di ricevimento della domanda, salvo sospensiva per necessità di ulteriori istruttorie o acquisizione di nulla osta da parte di altri Enti. Sarà cura dell'Ufficio Tecnico fare osservare le prescrizioni tecniche e controllare la buona esecuzione dei ripristini stradali.

Ove esista la necessità di apposite ordinanze del Comando di Polizia Locale per provvedimenti viabilistici, queste dovranno essere richieste all'ufficio competente con anticipo di 15 giorni rispetto all'esecuzione dei lavori.

Faranno eccezione gli interventi di cui al precedente comma 2° dell'art. 3 in quanto interventi urgenti o di modesta entità.

Art. 4 – DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia della esecuzione a perfetta regola d'arte delle opere di ripristino del suolo pubblico manomesso, dovrà essere istituita garanzia secondo le modalità sotto indicate da parte del richiedente l'autorizzazione.

Per ogni singola autorizzazione verrà applicato un importo cauzionale o garantito pari a € 1.500,00 aumentato del costo di ripristino indicato nella tabella sotto riportata per ogni metro di intervento:

	Descrizione	Deposito Cauzionale
1	Per ripristini strade e marciapiedi con pavimentazioni lastricate (pietre, autobloccanti, cubetti o binderi di porfido ecc)	€/mq 150,00
2	Per ripristini strade e marciapiedi con pavimentazioni bituminose	€/mq 30,00
3	Per ripristini strade sterrate	€/mq 15,00

ESEMPIO : La cauzione per intervento di scavo di 10 mq su strada comunale asfaltata sarà data da € 1.500,00 oltre ad €/mq 30 x 10 mq = € 1.800,00

La somma depositata verrà restituita entro anni uno dalla ultimazione dei lavori previo benestare del personale tecnico incaricato dal Comune che accerterà se il ripristino è stato eseguito a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni tecniche del presente Regolamento. L'accertamento, indispensabile per lo svincolo del deposito cauzionale, avverrà entro il primo semestre dalla comunicazione di fine lavori.

Fino alla data del collaudo e comunque fino allo svincolo della cauzione, il concessionario rimane l'unico responsabile dei lavori concessi e dovrà costantemente assicurarsi circa il ripristino provvisorio e definitivo dello scavo. Ogni danno causato direttamente o indirettamente a cose e/o persone imputabile all'intervento di manomissione rimarrà fino alla data di collaudo del ripristino a totale ed esclusivo carico del titolare dell'autorizzata per la manomissione ai sensi del presente regolamento, escludendo l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità.

Qualora lo scavo ed il ripristino del suolo pubblico sia effettuato da Enti, direttamente o a mezzo di apposita impresa da loro incaricata, anche per conto di privati cittadini e riguardanti i pubblici servizi (gas, energia elettrica, telefono, acquedotto, fognatura ecc.) gli stessi, proprio per la continuità con cui vengono effettuati sia lo scavo che il ripristino del suolo pubblico manomesso, dovranno presentare polizza fidejussoria assicurativa o bancaria a garanzia del ripristino con specifica garanzia per le opere di manomissione eseguite, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. L'importo dei lavori garantiti dalla polizza potrà essere calcolato in base all'entità e alla quantità di interventi operati dall'Ente richiedente l'autorizzazione per ogni anno, con l'applicazione dei lavori stabiliti nel presente articolo. La polizza dovrà avere validità di almeno 12 mesi successivi alla data di rilascio dell'autorizzazione. Successivamente al positivo collaudo da parte dell'Amministrazione comunale l'importo garantito per ogni singolo intervento sarà svincolato.

Qualora lo scavo ed il ripristino del suolo pubblico sia effettuato da privati cittadini residenti, o da impresa da loro incaricate, e riguardanti allacciamenti a servizi privati o servizi pubblici (gas, energia elettrica, telefono, acquedotto, fognatura ecc.) gli stessi, dovranno provvedere ad effettuare deposito cauzionale con le modalità previste dall'Art. 4 del presente regolamento mediante versamento della somma calcolata presso la Tesoreria comunale o in alternativa fornire polizza fidejussoria assicurativa o bancaria a garanzia del ripristino dei luoghi oggetto dell'intervento autorizzato che dovrà prevedere espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Resta inteso che, nel caso il concessionario non ottemperi alle prescrizioni di cui al presente regolamento, l'importo calcolato per il ripristino dei luoghi verrà introitato con unilaterale richiesta dell'Amministrazione comunale, o di suo incaricato, dalla polizza fidejussoria o bancaria a garanzia dei lavori di ripristino stipulata di cui sopra, in tal caso il Comune il quale provvederà, con mezzi

propri o tramite Ditta incaricata, al ripristino del suolo manomesso, salvo maggiori spese che verranno di volta in volta notificate al concessionario inadempiente.

I suddetti importi cauzionali potranno essere rivisti ed aggiornati annualmente con atto deliberativo della Giunta Comunale.

Art. 5 - SEGNALAZIONE INIZIO E FINE LAVORI

Per ogni intervento autorizzato, dovrà essere presentato all'Ufficio Tecnico ed alla Polizia locale la comunicazione di inizio lavori, indicante:

- Gli estremi dell'autorizzazione rilasciata (se dovuta);
- Il committente o proprietario;
- L'ubicazione dell'intervento;
- La ditta o Impresa esecutrice dei lavori;
- Il responsabile dei lavori e recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica PEC (a cui rivolgersi per eventuali comunicazioni)

A lavori ultimanti, dovrà essere presentata la comunicazione di fine lavori, con la richiesta dei svincolo della cauzione depositata.

Art. 6 – LAVORI IN EMERGENZA

Sono considerati lavori in emergenza i soli interventi indispensabili per eseguire con immediatezza la riparazione di improvvise rotture alle condutture, alle reti ed agli allacciamenti sotterranei già esistenti e fatti eseguire da Enti o Società che gestiscono o sono concessionarie di servizi pubblici.

Per l'esecuzione dei lavori in emergenza non è richiesta l'autorizzazione preventiva di cui all'Art. 6, ma deve essere data tempestiva comunicazione di inizio lavori di cui all'Art. 8, dopodiché dovrà comunque essere versata la cauzione di cui all'Art.2.

La cauzione operativa dei lavori in emergenza dovrà essere eseguita attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni tecniche approvate dal presente Regolamento e con modalità operative uguali a quelle degli altri lavori soggetti ad autorizzazione.

Al termine dei lavori soggetti gestori o concessionari del servizio dovranno far pervenire al competente Ufficio Lavori Pubblici-Manutenzioni e dal Comando di Polizia Municipale una comunicazione scritta al fine lavori recante:

- 1) Data ed oggetto dell'intervento e tipologia dei lavori seguiti;
- 2) Dimensione della superficie degli scavi (lunghezza e larghezza)
- 3) La data di ultimazione dei lavori;
- 4) Dichiarazione di aver eseguito i lavori a regola d'arte secondo le prescrizioni tecniche del presente Regolamento.

Art. 7 – SEGNALETICA PER LAVORI IN CORSO

Oltre alla segnaletica per lavori in corso, prevista dall'Art. 21 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/92) e suo Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/92) e successive modifiche ed integrazioni, durante l'esecuzione degli scavi dovrà essere posizionato apposito cartello indicante:

- Oggetto dei lavori;
- Ente o persona richiedente;
- Ditta esecutrice dei lavori;
- Il responsabile dei lavori, suo indirizzo e recapito telefonico;
- Durata dei lavori.

Art. 8 – COLLAUDO LAVORI

L'accertamento ed il collaudo dei lavori dovrà essere effettuato entro il primo semestre (1/80 giorni) a far data dalla comunicazione di fine lavori.

Il collaudo sarà eseguito da tecnico incaricato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in contraddittorio con il titolare dell'autorizzazione (ovvero un suo rappresentante e/o Direttore dei lavori), che potranno essere convocati sul posto per i necessari sopralluoghi, senza particolari formalità e per vie brevi .

Si procederà all'esecuzione del collaudo accertando che il ripristino della pavimentazione sia stato eseguito a perfetta regola d'arte ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche del presente Regolamento.

L'esito del collaudo sarà comunicato dall'Ufficio Tecnico al titolare dell'autorizzazione ed alla Tesorerie Comunale per iscritto ed iscritto nella Determinazione di svincolo.

Tale documento costituisce titolo per lo svincolo delle cauzioni corrispondenti ai lavori collaudati e per il ritiro della cauzione versata da parte dei soggetti autorizzati.

Il Comando di Polizia Locale applicherà le sanzioni di legge a chiunque esegua i lavori senza autorizzazione o non ne abbia comunicato l'inizio.

Art. 9 – DISPOSIZIONI TECNICHE PER LAVORI ED I RIPRISTINI SCAVI STRADALI

Gli scavi dovranno essere eseguiti adottando una larghezza di scavo il più contenuta possibile, compatibilmente con le dimensioni dei manufatti da porre in opera e con le modalità di posa ovvero con le lavorazioni da eseguire per le quali necessita lo scavo.

Il materiale di risulta dello scavo dovrà seguire la vigente disciplina relativa ai rifiuti e/o il regime della normativa relativa alla gestione delle terre o rocce da scavo.

Tutti scavi dovranno essere chiusi al termine della giornata lavorativa e ripristinata la pavimentazione stradale. Se per cause di forza maggiore degli scavi dovranno rimanere aperti si dovranno adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per evitare situazioni di pericolo per il traffico viario e pedonale;

Tutti i ripristini stradali dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le norme sotto descritte e senza generare danni a strutture e a terzi.

9.1 DISPOSIZIONI GENERALI SULLE MODALITÀ OPERATIVE

- 9.1.1 Le demolizioni delle pavimentazioni in asfalto dovranno essere eseguite limitando al minimo indispensabile l'area dell'intervento;
- 9.1.2 Nell'esecuzione degli scavi in sede di carreggiata, la pavimentazione dovrà essere preventivamente tagliata con sega circolare o altra idonea attrezzatura meccanica (escluso il martello demolitore), per tutto lo spessore del conglomerato bituminoso onde garantire l'uniformità dello scavo senza intaccare e demolire i bordi della strada (a forma geometrica regolare (rettangolare o quadrata)
- 9.1.3 Le pavimentazioni in acciottolato, porfido, autobloccanti, masselli di granito, lastre di marciapiede, guide carraie, dovranno essere rimosse e accantonate in cantiere, in modo tale da essere successivamente riutilizzate per la messa in pristino.
- 9.1.4 Le lastre di marciapiede, i cordoli, le guide carraie, i masselli di granito dovranno essere rimossi e successivamente riposti rispettando l'ordine della numerazione.

- 9.1.5 Gli scavi posti al limite del confine stradale o nel fosso stradale, possono essere riempiti reimpiegando lo stesso materiale di risulta sempre che lo stesso sia ritenuto idoneo dal personale dell'Ufficio Lavori Pubblici-Manutenzioni.
- 9.1.6 Il materiale proveniente dagli scavi eseguiti sotto il piano viabile dovrà essere allontanato per fare posto alla fornitura, stesa e rullatura dei materiali di nuova fornitura; non è ammesso il riutilizzo, anche se temporaneo, dei materiali provenienti dagli scavi.
- 9.1.7 Le eventuali tubazioni dovranno essere collocate di regola a *profondità non minore di un metro* misurata tra il piano stradale ed il piano tangente superiore esterno del tubo:
- 9.1.8 Lo scavo dovrà essere eseguito in banchina, se la stessa risulta adeguata e libera da altri servizi, tenuto a distanza superiore a cm 50 dal bordo bitumato.
- 9.1.9 Nel caso in cui le tubazioni vengano posate in presenza di muri, so devono osservare le seguenti condizioni atte a garantire nel tempo la stabilità dell'opera d'arte:
- a) con strada contenuta dal muro di sostegno, la distanza dello scavo deve essere maggiore di m 1.50 dal paramento a valle del muro;
 - b) con strada con muro di controriva, la distanza dello scavo deve essere maggiore di m 1.50 dal piede del muro stesso.
- 9.1.10 Quando i lavori interessano il piano viabile, dovranno essere condotti in modo da arrecare il minimo disturbo alla viabilità e da assicurare il transito su almeno metà della strada, la lunghezza dello scavo a cielo aperto non sarà superiore a m 10; del tratto successivo sarà subordinato al riempimento del precedente.
- 9.1.11 Gli attraversamenti della piattaforma stradale devono essere posizionati in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti e devono essere realizzati, ove possibile, con sistema a spinta degli stessi nel corpo stradale e devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni della circolazione stradale, il tutto nel rispetto dell'Art. 66 del Regolamento di attuazione del C.d.S.; qualora per comprovati motivi non sia possibile l'uso di detta attrezzatura, potranno essere realizzati mediante scavo a cielo libero, metà per volta, senza interruzione della continuità della circolazione. Lo scavo nel piano viabile non dovrà restare aperto nelle ore notturne.
- 9.1.12 I lavori dovranno essere opportunamente segnalati, sia di giorno che di notte, secondo le prescrizioni regolamentari previste dal vigente Codice della Strada. Qualora sia ritenuto necessario, dovrà essere istituito un servizio di guardia notturna per garantire la continuità e l'efficienza delle anzidette segnalazioni.
- 9.1.13 Qualora si verificassero cedimenti del piano viabile bitumato dipendenti dai lavori concessi, il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente, a sue cure e spese, alla pronta riparazione ed al ripristino della massicciata bitumata.
- 9.1.14 L'Amministrazione comunale, in casi di giustificato motivo, e per salvaguardare la funzionalità e l'integrità delle pavimentazioni stradali e accessorie di maggior pregio o di recente realizzazione, si riserva la facoltà di autorizzare interventi di attraversamento o scavo per la posa di tubature a cavidotti con il solo metodo del microtunneling o tecniche simili che non alterino la stabilità della pavimentazione superficiale.

9.2 RIPRISTINI DI SCAVI ESEGUITI SOTTO IL PIANO VIABILE BITUMATO (profondità cm 100 circa)

Ripristino provvisorio

- a) Uno strato dello spessore di circa cm 20 di sabbia in prossimità della tubazione o cavo posato, debitamente compattato;
- b) Posa di nastro monocolore colorato per la segnalazione del tubo o cavo e per l'identificazione del proprietario (enel, telecom, proprietario o concessionario impianti distribuzione gas ecc.);
- c) Uno strato, dello spessore di cm 30 circa, di misto naturale di cava o di inerte riciclato opportunamente compattato;
- d) Sopra questo verrà steso uno strato, dello spessore di cm 35 circa, di magrone di calcestruzzo opportunamente compattato;
- e) Sovrastante posa di uno strato di conglomerato bituminoso (tout-venant bituminoso o binder) steso in opera con uno spessore compreso di cm 15, esteso a tutta la superficie della pavimentazione manomessa ed a raso con la pavimentazione esistente;
- f) E' fatto obbligo adottare tutti gli accorgimenti necessari onde evitare cedimenti o deformazioni delle parti ripristinate, eventuali cedimenti o deformazioni dovranno essere ricaricate e riparate immediatamente.

Ripristino definitivo

- g) Impiego, infine, di conglomerato bituminoso chiuso, per manto di usura, steso con macchina finitrice, per uno spessore compreso di 3 cm. Tale manto dovrà essere steso, dopo mesi quattro (120 giorni) ed entro mesi sei (180 giorni) dal ripristino provvisorio, a raso con l'esistente pavimentazione, previa fresatura del manto esistente e dovrà avere una sezione regolare ed un'estensione di almeno 50 cm per ciascun lato oltre la larghezza dello scavo e, comunque, una larghezza complessiva non inferiore a cm 200 (tale lavoro dovrà essere eseguito con mezzi speciali tipo fresatrice a freddo). Qualora la suddetta operazione di ripristino non fosse realizzabile o ritenuto non idoneo a insindacabile giudizio del Ufficio Tecnico o ricorrano condizioni tali da sconsigliarne l'impiego, il manto dovrà essere steso con macchina finitrice nei seguenti modi:
 - Rifacimento tappeto per l'intera strada, quando lo scavo risulta al centro di strada o quando la strada stessa non supera 4,00 m di larghezza, o in presenza di specifiche esigenze individuate di volta in volta dall'Ufficio Tecnico Comunale un'estensione di almeno 100 cm per ciascun lato oltre la larghezza dello scavo;
 - Rifacimento tappeto previsto per metà strada: quando la larghezza della stessa risulta maggiore di 4,00 m e lo scavo interessa una sola corsia con un'estensione di almeno 100 cm per ciascun lato oltre la lunghezza dello scavo;
 - Rifacimento tappeto su tutta la larghezza della carreggiata, quando trattasi di attraversamento stradale, per una larghezza complessiva non inferiore a m 2,00;
- h) La sezione di pavimentazione da ripristinare in conglomerato bituminoso per strato di usura, e/o il tipo di ripristino da effettuare, potrà essere modificata o integrata da ulteriori prescrizioni tecnico/qualitative migliorative da verificarsi in seguito a sopralluogo con l'Ufficio Tecnico Comunale e dipenderà dalla sezione, dall'ubicazione dello scavo e dalle condizioni della pavimentazione esistente.
- i) I profili esterni dovranno combaciare ed essere legati con astice bituminoso in modo da ottenere un perfetto raccordo con lo strato di manto esistente onde evitare formazione di dossi e cunette.

9.3 RIPRISTINI DI SCAVI ESEGUITI SOTTO IL PIANO VIABILE IN LATRE DI PIETRA, CUBETTI, ACCIOTTOLATO, AUTOBLOCCANTI, ETC. (profondità cm 100 circa)

Gli scavi dovranno essere riempiti con materiale come sotto specificato:

Ripristino provvisorio

- a) Uno strato dello spessore di circa cm 20 di sabbia in prossimità della tubazione o cavo posato, debitamente compattato;
- b) Posa di nastro monitor colorato per la segnalazione del tubo o cavo e per l'identificazione del proprietario (enel, telecom, gas ecc.);
- c) Uno strato, dello spessore di cm 30 circa, di misto naturale di cava o di inerte riciclato opportunamente compattato;
- d) Sopra questo verrà steso uno strato, dello spessore di cm 35 circa, di magrone di calcestruzzo opportunamente compattato;
- e) Sovrastante posa di uno strato in conglomerato bituminoso (tout-venant bituminoso o binder) steso in opera con uno spessore compreso di cm 15, estesi a tutta la superficie della pavimentazione manomessa ed a raso con la pavimentazione esistente;
- f) È fatto obbligo adottare tutti gli accorgimenti necessari onde evitare cedimenti o deformazioni delle parti ripristinate; eventuali cedimenti o deformazioni dovranno essere ricaricate e riparate immediatamente.

Ripristino definitivo

- g) Realizzazione di cassonetto in conglomerato cementizio tipo 325, dosato a 200 Kg/mc, dello spessore minimo di cm 15 raccordato perfettamente con quello esistente ad una profondità idonea dal piano stradale finito per consentire la successiva posa, in letto di sabbia e cemento mescolata a secco, di lastre di pietra, cubetti di porfido, acciottolato, autobloccanti ecc.. Questi dovranno essere posati secondo il disegno originale, perfettamente in quota con quelle esistenti, con le necessarie pendenze per lo scolo delle acque piovane, sigillate ai giunti con mastice bituminoso. Tale sistemazione dovrà essere realizzata, dopo mesi quattro (120 giorni) ed entro mesi sei (180 giorni) dal ripristino provvisorio, a raso con l'esistente pavimentazione, previa scarifica del manto bitumato esistente e dovrà essere raccordata al resto della pavimentazione, senza soluzione di continuità nella disposizione, rispettando la sagoma e la curvatura regolare di quella esistente.
- h) I profili esterni dovranno combaciare e legare in modo da ottenere un perfetto raccordo con lo strato di manto esistente onde evitare formazione di dossi e cunette:
- i) La messa in opera dei chiusini sulle lastre dovrà essere eseguita con taglio delle pietre a perfetta regola d'arte in modo tale che il chiusino sia perfettamente in piano con le lastre circostanti, le quali dovranno apparire integre e con il solo foro per la posa del chiusino; lo spazio tra il chiusino e il foro non potrà essere superiore a mm 10 e dovrà essere sigillato perimetralmente con calcestruzzo bituminoso e cementizio.

9.4 RIPRISTINI DI SCAVI ESEGUITI SOTTO IL PIANO VIABILE NON BITUMATO

Mac-adam (profondità di scavo cm 100 circa)

Gli scavi dovranno essere riempiti con materiale come sotto specificato:

- a) Uno strato dello spessore di circa cm 20 di sabbia in prossimità della tubazione o cavo posato, debitamente compattato;
- b) Posa di nastro monitor colorato per la segnalazione del tubo o cavo e per l'identificazione del proprietario (enel, telecom, gas ecc.);
- c) Uno strato dello spessore di cm 30 circa, di misto naturale di cava o di inerte riciclato opportunamente compattato;
- d) Sopra questo verrà steso uno strato, dello spessore di cm 35 circa, di magrone di calcestruzzo opportunamente compattato;
- e) Uno strato, dello spessore di cm 15 circa, di misto granulare stabilizzato opportunamente compattato;
- f) È fatto obbligo adottare tutti gli accorgimenti necessari onde evitare cedimenti o deformazioni delle parti ripristinate; eventuali cedimenti o deformazioni dovranno essere ricaricate e riparate immediatamente.

9.5 RIPRISTINI DI SCAVI ESEGUITI IN BANCHINA (profondità cm 80 circa)

Quando la stessa viene interessata dai lavori, gli scavi dovranno essere riempiti con materiale come sotto specificato:

- a) Uno strato dello spessore di circa cm 20 di sabbia in prossimità della tubazione o cavo posato, debitamente compattato;
- b) Posa di nastro monitore colorato per la segnalazione del tubo o cavo e per l'identificazione del proprietario (enel, telecom, gas ecc.);
- c) Uno strato, dello spessore di cm 30 circa, di misto naturale di cava o di inerte riciclato opportunamente compattato;
- d) Uno strato, dello spessore di cm 25 circa, di misto granulare stabilizzato opportunamente compattato;
- e) Sovrastante riempito con terra vegetale opportunamente compattata;
- f) Realizzazione, ogni 30 m, di idonee canalette per lo scolo delle acque piovane nei fossi colatori o lungo le scarpate ove presenti.

9.6 ULTERIORI PRESCRIZIONI

- a) I paracarri e la segnaletica verticale, che accidentalmente ed in conseguenza dei lavori venissero levati o smossi, saranno rimessi in pristino stato, perfettamente allineati con quelli esistenti, sia planimetricamente che in altezza; il Concessionario dovrà provvedere alla sostituzione dei paracarri o della segnaletica verticale, comunque danneggiati, con altri nuovi dello stesso tipo e materiale: La segnaletica orizzontale che accidentalmente ed in conseguenza dei lavori venisse danneggiata o cancellata, sarà rimessa in pristino stato.
- b) Qualora la livellatura della sagoma trasversale della strada dovesse venire modificata dall'Ente proprietario della strada, il Concessionario dovrà provvedere a ripristinare, a sua cura e spese, la quota dei chiusini al nuovo livello.
- c) Per eventuali camerette di ispezione, lungo i cavi sotterranei o le tubazioni che interessano il piano viabile, si dovrà richiedere i calcoli statistici relativi alle stesse ed i chiusini dovranno essere in perfetto livello col piano viabile. I calcoli dei cui sopra dovranno tenere conto delle sollecitazioni previste per le strade di prima categoria.
- d) I fognoli danneggiati o demoliti nel corso dei lavori di scavo dovranno essere sostituiti con tubazioni idonee e consone al tipo di utilizzo; in particolare dovranno essere impiegate tubazioni con un diametro interno corrispondente a quello esistente e preferibilmente del medesimo materiale. La posa in opera dovrà essere eseguita seguendo gli allineamenti esistenti e con le giuste pendenze per evitare la formazione di zone di ristagno. In qualunque caso, le parti in aderenza dovranno essere sigillate con apposito cemento osmotico biermetico per controspinta e contenimento acque, ed attorno ad esse dovrà essere costruita una camicia di conglomerato cementizio dello spessore minimo di cm 2 per una larghezza di almeno cm 30 (15 per parte). Il rinterro sottostante dovrà essere eseguito con le stesse modalità già citate al punto precedente.
- e) I danni provocati alla strada e relative pertinenze da eventuali rotture dell'impianto, dovranno essere prontamente riparati dal Concessionario che si assumerà inoltre ogni responsabilità civile e penale in dipendenza dei danni.

Art. 10 RIPRISTINO E RIMESSA IN QUOTA DEI CHIUSINI ESISTENTI

E' fatto obbligo provvedere al rialzamento e/o alla messa in quota dei chiusini di qualsiasi tipo ricadenti sull'area interessata al ripristino ed informare di ciò l'Ente Proprietario. Dovranno essere mantenute le quote originarie del manto stradale:

Art. 11 RESPONSABILITA'

Il Comune di Cavaso del Tomba si intende sollevato da ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi danno causato a persone o cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e della mancata osservanza delle norme sopra citate.



Comune di CAVASO DEL TOMBA
Provincia di Treviso

Marca da bollo € 14,62

AL SIG. SINDACO
ALLA C.A. UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
ALLA C.A. UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

AUTORIZZAZIONE ALLA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO COMUNALE

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____)
il _____ e residente a _____ (____) in via _____
_____ n. _____, Cod. Fisc. |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|
|_| |_| |_| |_| |_| |_|, tel./cell. _____

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni ai sensi e per gli effetti degli art. n. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000 dichiara di:

di essere Ente/gestore di pubblico servizio
di essere proprietario dell'immobile interessato dai lavori
di essere legale rappresentante per l'immobile interessato dai lavori
altro (specificare)

CHIEDE

L' autorizzazione ad effettuare la manomissione del suolo pubblico e/o il taglio strada per la posa dei seguenti servizi:

allaccio fognario
allaccio idrico
allaccio telefonico/telecomunicazioni
allaccio linee elettriche
allaccio alla rete del gas
altro (specificare)

I suddetti lavori saranno eseguiti dalla ditta _____
in via/piazza _____ all'altezza del civico
n. _____ mappale n. _____ per un totale di mq _____ (così come meglio
specificato nei grafici allegati alla presente richiesta) a partire dal
giorno _____

DICHIARA

di voler rispettare tutte le disposizioni, del vigente regolamento, da effettuare al termine dei lavori così come definite in sede di rilascio della presente autorizzazione

Il richiedente si impegna a :

- dare corso ai lavori ESCLUSIVAMENTE dopo il rilascio della presente autorizzazione;
- concordare con gli stessi, in termini di viabilità, con l'ufficio LL.PP almeno cinque giorni prima dell'intervento ed a comunicare l'ultimazione dei lavori con nota scritta e trasmessa all'ufficio LL.PP.

_____, li _____

Il Richiedente

Allegati:

- Planimetria della zona interessata dai lavori e delle arre immediatamente adiacenti con evidenziato il taglio da eseguirsi in scala adeguata;
- Idonea documentazione fotografica dell'area oggetto dell'area interessata dai lavori ed eseguite immediatamente prima dell'esecuzione dei lavori.
- Relazione con descrizione dei lavori

- Sezione trasversale con indicazione dell'altezza e della larghezza di scavo e la quota di posa di eventuali tubi, cavi, ecc.

La presente richiesta, per essere accettata, dovrà essere presentata compilata in ogni sua parte.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (codice di protezione dei dati personali): i dati sopra riportati e contenuti nella documentazione allegata alla presente, sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo

PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.
45 IN DATA 29-09-2014

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA MANOMISSIONE ED IL RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO..
Esprime parere Favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra.

Cavaso del Tomba, li 04-09-2014

Il Responsabile del servizio
F.to PAVAN ARTURO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile relativa alla deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. - D. Lgs. 267/2000.

Cavaso del Tomba, li 04-09-2014

Il Responsabile del servizio
F.to SOCIAL VALTER